


LEGENDA POVRCHOV:

- A ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BAZE MINERÁLNEJ VLNÝ (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 100 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA 1,5 mm ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, MUROVANÝ PODKLAD, PRIP.
KERAMICKÝ PANEL
- B ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BAZE MINERÁLNEJ VLNÝ (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 100 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA 1,5 mm ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, NA POUVODNEJ OCELOVEJ
KONŠTRUKCII, PODKLAD OSB DOSKA
- C ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLA, TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 80 mm,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- D FASÁDNY HLINIKOVÝ SYSTÉM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRAŠKOVÁ FARBA
- E OCELOVÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA ZATEPLENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRAŠKOVÁ FARBA
- F PLASTOVÉ VÝPLNE, FRBA BIELA
- G POUVODNÉ PLASTOVÉ VÝPLNE
- H HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRAŠKOVÁ FARBA



±0,000=152,60 mn.m.

PLS

Pohľad 5

Rozvinutý pohľad 6

Pohľad 7

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|--|
| HL. INŽ. PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT | VYKONÁVATEL | pline s.r.o. Slovák Bratislava 2 821 09 BRATISLAVA |
| ING. D. POLAK | ING. D. POLAK | ING. D. POLAK | |
| AUTOR PROJEKTU | PLS | | 821 09 BRATISLAVA |
| INVESTOR | MESTSKÁ ČASŤ BA-RAČA, MIBÁNOVA 21, 831 06 BRATISLAVA | | ARCH. |
| NÁZOV A Miesto stavby | REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA TIBILSKÁ U., BRATISLAVA-RAČA | | FORMÁT |
| OBSAH VÝKRESU | POHLADY 5, 6 A 7 – NOVÝ STAV | | ČÍS. ZÁKAZ. |
| | | | FILE |
| | | | STUPEŇ |
| | | | PROJEKT |
| | | 1:100 | MERKA |
| | | | 32 |