

LEGENDA PVRCHOV:

- A

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BAZE MINERALNEJ VLNÝ (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 100 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA 1,5 mm ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, MUROVANÝ PODKLAD, PRIP. KERAMICKÝ PANEL
- B

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BAZE MINERALNEJ VLNÝ (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 100 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA 1,5 mm ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, NA POVODNEJ OCELOVEJ KONŠTRUKCII, PODKLAD OSB DOSKA
- C

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLA, TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 80 mm,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- D

FASÁDNY HLINIKOVÝ SYSTÉM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ FARBA
- E


OCELOVÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA ZATEPLENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ FARBA
- F

PLASTOVÉ VÝPLNE, FRBA BIELA


- G

POVODNÉ PLASTOVÉ VÝPLNE
- H

HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ FARBA
- PRÍSTREŠOK



Pohľad 1



Rozvinutý pohľad 2

±0,000=152,60 mn.m.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZOŠP. PROJEKTANT	VÝKONOVÁ	pline s.r.o. Stavá Právnosť 2 821 09 BRATISLAVA
ING. D. POLAK	ING. D. POLAK	ING. D. POLAK	
AUTOR PROJEKTU	p		
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ BA-RAČA, MIBADOVA 21, 831 06 BRATISLAVA		
NÁZOV A Miesto Stavby	REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA TIBULSKÁ U., BRATISLAVA-RAČA		
DATUM	FORMÁT	ČÍS. ZÁKAZ.	ARCH.
12.2017	4 A4		
FILE	PROJEKT	STUPEŇ	
OBSAH VÝKRESU	POHĽADY 1 A 2 – NOVÝ STAV		MEŠKA
			1:100
			30