

LEGENDA PVRCHOV:

- A

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 100 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA 1,5 mm ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, MUROVANÝ PODKLAD, PRÍP. KERAMICKÝ PANEL
- B

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 100 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA 1,5 mm ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, NA PÔVODNEJ OCELOVEJ KONŠTRUKCII, PODKLAD OSB DOSKA
- C

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLA, TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 80 mm,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- D

FASÁDNY HLINIKOVÝ SYSTÉM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRAŠKOVÁ FARBA

- E


OCELOVÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA ZATEPLENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRAŠKOVÁ FARBA
- F

PLASTOVÉ VÝPLNE, FRBA BIELA
- G

PÔVODNÉ PLASTOVÉ VÝPLNE
- H

HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRAŠKOVÁ FARBA

Rozvinutý pohľad 8



±0,000=152,60 m.n.m.

pln

Rozvinutý pohľad 8

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	plíne s.r.o. Staré Prievozké 2 821 09 BRATISLAVA	
ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK		
AUTOR PROJEKTU	Pols			
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ BA-RAČA, KUBAKOVÁ 21, 831 06 BRATISLAVA			
NAZOV A MIEŠTO STAVBY			DRUH PROJ.	ARCH.
REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA TBLISKÁ ul., BRATISLAVA-RAČA			DATUM	12.2017
			FORMÁT	2 A4
			ČÍS. ZAKAZ.	
			FILE	
			STUPEŇ	PROJEKT
OBSAH VÝKRESU	MIERKA	1:100	ČÍSLO VÝKR.	33
POHĽAD 8 – NOVÝ STAV				