

Rozvinutý pohľad 12



Rozvinutý pohľad 17



Rozvinutý pohľad 13



Pohľad 14



Rozvinutý pohľad 16



Rozvinutý pohľad 15

LEGENDA POVRCHOV:

- (A) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 100 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA 1,5 mm ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, MUROVANÝ PODKLAD, PRÍP. KERAMICKÝ PANEL
- (B) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 100 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA 1,5 mm ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, NA PÔVODNEJ OCELOVEJ KONŠTRUKCII, PODKLAD OSB DOSKA
- (C) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLA, TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 80 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- (D) FASÁDNY HLINÍKOVÝ SYSTÉM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ FARBA
- (E) OCELOVÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA ZATEPLENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ FARBA
- (F) PLASTOVÉ VÝPLNE, FRBA BIELA
- (G) PÔVODNÉ PLASTOVÉ VÝPLNE
- (H) HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ FARBA

±0,000=152,60 mn.m.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		pline s.r.o. Staré Prievozské 2 821 09 BRATISLAVA
ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK		
AUTOR PROJEKTU				
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ BA-RAČA, KUBÁŇOVA 21, 831 06 BRATISLAVA		DRUH PROJ.	ARCH.
NÁZOV A MIESTO STAVBY	REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA TBILISKÁ ul., BRATISLAVA–RAČA		DÁTUM	12.2017
			FORMÁT	4 A4
			ČÍS. ZÁKAZ.	
			FILE	
			STUPEŇ	PROJEKT
OBSAH VÝKRESU	POHĽADY 12, 13, 14, 15, 16 A 17 – NOVÝ STAV		MIERKA 1:100	ČÍSLO VÝKR. 35