


1.PP DRENÁŽ



poznámky

- _ predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa budovy, strecha a výplne otvorov sú už po rekonštrukcii
- _ dažďové zvody budú zapracované do fasády, a nefunkčné zvody demontovať (drážky vyplniť tepelnou izoláciou)
- _ (p1) predmetom projektu z hľadiska dažďovej kanalizácie je iba výmena zvodov v rámci fasády. Projektová dokumentácia počíta, že existujúce zvody sú funkčne napojené na dažďovú kanalizáciu a toto napojenie zostáva nezmenené.
- _ navrhovanú drenážnu rúru vyspádovať a dopojiť do dažďovej kanalizácie (viď. výkres 06)
- _ pokiaľ sa investor rozhodne rekonštruovať komplexný rozvod dažďovej kanalizácie (potrubia pod zemou, napojenia do kanalizácie, nové revízie šachty atď.) je k realizácii potrebné vypracovať projekt zdravotníckej (časť dažďová kanalizácia) odborne spôsobilou osobou.
- _ odtiene fasády budú navrhnuté architektom a osúhlasené vedením MŠ a. MČ Rača
- _ S2 a S3 zateplenie suterénu je riešené extrudovaným polystyrénom do výšky 600mm nad terén. Od výšky 600mm nad terénom je pre zateplenie sokla použitá minerálna vlna.

- _projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu
- _ na ostenia okien použiť zateplovací materiál hr.: max 20mm

±0.000 = úroveň podlahy prízemia

Mestská časť Bratislava- Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava		Rekonštrukcia MŠ Cyprichova (zateplenie obvodových stien)		Pôdorys_ DRENÁŽ_1PP (suterén)		Cyprichova 74, 831 53 Bratislava - Rača parc. č.: 17321/2	
_investor	_projekt	_výkres	_garant projektu Mgr. art. Tomáš Letenay	_vypracoval Mgr. art. Tomáš Letenay	_dátum 5/2019	_č. výkresu 06	
_mierka 1:100	_formát 3x4	_stupeň RP	_časť architektúra				