

S2 zateplenie obvodových stien (suterén +600mm nad terén)

- tenkovrstvá samočistiaca fasádna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top, alternatíva soklový marmolit) nad terénom
- základný penetračný náter pod tenkovrstvú omietku
- sklotextilná armovacia mriežka (napr.: StarTex)
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- fasádna izolačná doska extrudovaný XPS polystyrén hr.: 150 mm
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- hydroizolácia (napr.: asfaltové pásy)
- penetračný náter
- jestvujúca konštrukcia (železobetón hr.:450 mm)

skladby konštrukcii:

S1 zateplenie obvodových stien (1-2.NP)

- tenkovrstvá samočistiaca fasádna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top)
- základný penetračný náter pod tenkovrstvú omietku
- sklotextilná armovacia mriežka (napr.: StarTex)
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- fasádna izolačná doska z minerálnych vlákien hr.: 200 mm
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- jestvujúca konštrukcia(ŽB skelet + keramická tehla hr.:450 mm)

S3 zateplenie obvodových stien (sokel)

- tenkovrstvá samočistiaca fasádna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top, alternatíva soklový marmolit)
- základný penetračný náter pod tenkovrstvú omietku
- sklotextilná armovacia mriežka (napr.: StarTex)
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- fasádna izolačná doska z minerálnych vlákien hr.: 150 mm
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- jestvujúca konštrukcia (železobetón hr.:450 mm)

legenda:

01. Zateplenie obvodových stien

_skladby S1, S2, S3

1A tenkovrstvá samočistiaca fasádna omietka (dva odtiene)

1B tenkovrstvá samočistiaca soklová omietka (jeden odtieň)

02. Nové klampiarske výrobky

2A oplechovanie atiky (poplastovaný plech)


2B nové okenné parapety (poplastovaný plech BIELY)

2C okapový fasádny profil (poplastovaný plech)

2D okapový parapet rímsoy (poplastovaný plech)

2E výmena zvodov daždovej vody (PVC vo fasáde)

2F falcovaný plech s okapovým okrajom (strecha predsieni)



±0.000 = úroveň podlahy prízemia

Mestská časť Bratislava- Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava		Rekonštrukcia MŠ Cyprichova (zateplenie obvodových stien)		REZ A-A		Cyprichova 74, 831 53 Bratislava - Rača parc. č.: 17321/2	
_investor		_projekt		_výkres		_miesto	
_mierka 1:100	_formát 2xA4	_stupeň SP	_časť požiarna ochrana	_garant projektu Mgr. art. Tomáš Letenay	_vypracoval Mgr. Ľuboš Vyrúbal	_dátum 3/2019	_č.výkresu 02