


1.PP (suterén)



**legenda:**  
**01. Zateplenie obvodových stien**  
\_skladby S1, S2, S3

**1A** tenkovrstvá samočistiaca fasádna omietka (dva odtiene)  
**1B** tenkovrstvá samočistiaca soklová omietka (jeden odtieň)

**02. Nové klampiarske výrobky**

**2A** oplechovanie atiky (poplastovaný plech)  
**2B** nové okenné parapety (poplastovaný plech BIELY)  
**2C** okapový fasádny profil (poplastovaný plech)  
**2D** okapový parapet rimsy (poplastovaný plech)  
**2E** výmena zvodov dažďovej vody (PVC vo fasáde)  
**2F** falcovaný plech s okapovým okraiom (strecha predsieni)

**S2** zateplenie obvodových stien (suterén +600mm nad terén)

- tenkovrstvá samočistiaca fasádna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top, alternatíva soklový marmolit) nad terénom
- základný penetračný náter pod tenkovrstvú omietku
- sklotextilná armovacia mriežka (napr.: StarTex)
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- fasádna izolačná doska extrudovaný XPS polystyrén hr.: 150 mm
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- hydroizolácia (napr.: asfaltové pásy)
- penetračný náter
- jestvujúca konštrukcia (železobetón hr.:450 mm)

**S3** zateplenie obvodových stien (sokel)

- tenkovrstvá samočistiaca fasádna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top, alternatíva soklový marmolit)
- základný penetračný náter pod tenkovrstvú omietku
- sklotextilná armovacia mriežka (napr.: StarTex)
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- fasádna izolačná doska z minerálnych vlákien hr.: 150 mm
- minerálna lepiaca stierka pre tepelnoizolačné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- ochranná konštrukcia (železobetón hr.:450 mm)

legenda miestností 1.PP		
č.m.	názov	výmera/m2
0.01	schodisko	4,50
0.02	chodba	11,00
0.03	predsieň	8,60
0.04	sprcha	3,50
0.05	stolný výťah	0,80
0.06	sklad	7,30
0.07	priestory kuchyne	64,50
0.08	plynomerňa	2,60
0.09	sklad	9,30
0.10	kancelária	8,40
0.11	kotolňa	26,00
0.12	sklad	13,60
0.13	sklad	14,20
0.14	chodba	11,50
0.15	sklad	15,00
0.16	priestory CO krytu	168,00
	úžitková plocha 1.PP	368,80

**poznámky**

\_ predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa budovy, strecha a výplne otvorov sú už po rekonštrukcii

\_ dažďové zvody budú zapracované do fasády, a nefunkčné zvody demontovať (drážik vyplniť tepelnou izoláciou)

\_ (p1) predmetom projektu z hľadiska dažďovej kanalizácie je iba výmena zvodov v rámci fasády. Projektová dokumentácia počíta, že jestvujúce zvody sú funkčné napojené na dažďovú kanalizáciu a toto napojenie zostáva nezmenené.

\_ navrhovanú drenážnu rúru vyspádovať a dopojiť do dažďovej kanalizácie (viď. výkres 06)

\_ pokiaľ sa investor rozhodne rekonštruovať komplexný rozvod dažďovej kanalizácie (potrubia pod zemou, napojenia do kanizácie, nové revízne šachty atď.) je k realizácii potrebné vypracovať projekt zdravotníckej (časť dažďová kanalizácia) odborne spôsobilou osobou.

\_ odtiene fasády budú navrhnuté architektom a osúhlasené vedením MŠ a/ MČ Rača

\_ S2 a S3 zateplenie suterénu je riešené extrudovaným polystyrénom do výšky 600mm nad terén. Od výšky 600mm nad terénom je pre zateplenie sokla použitá minerálna vlna.

\_projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu

\_ na ostenia okien použiť zateplovací materiál hr.: max 20mm

±0.000 = úroveň podlahy prízemia				Pôdorys_ 1PP (suterén)			
Mestská časť Bratislava- Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava		Rekonštrukcia MŠ Cyprichova (zateplenie obvodových stien)		Cyprichova 74, 831 53 Bratislava - Rača parc. č.: 17321/2			
_investor		_projekt		_výkres		_miesto	
_mierka 1:100	_formát 3x44	_stupeň RP	_časť architektúra	_garant projektu Mgr. art. Tomáš Letenay	_vypracoval Mgr. art. Tomáš Letenay	_dátum 5/2019	_č.výkresu 02