

ROZPOČET AKCIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Stavba: Oprava asfaltobetónového krytu vozovky - Pri Šajbách 1

P.Č.	Popis prác	MJ.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom EUR bez DPH	Cena celkom EUR s DPH
1	Rezanie asfaltobetónového krytu vozovky do hr. 80 mm	m	85,00			
2	Vybúranie betónového cestného obrubníka, vrátane lôžka	m	10,00			
3	Dodanie a montáž betónového cestného obrubníka, vrátane lôžka	m	10,00			
4	Odstránenie štrkového nánosu, resp. úprava nespevnenej krajnice	m3	34,35			
5	Odstránenie betónového krytu frézovaním do hr. 80 mm	m2	111,00			
6	Odstránenie asfaltového krytu do hr. 80 mm, frézovaním	m2	606,74			
7	Vybúranie podkladných vrstiev z betónu prostého do hr. 350 mm	m2	58,09			
8	Naloženie a odvoz vybúraných hmôt na skládku do 15 000 m	t	194,58			
9	Poplatok za skladovanie bituménových zmesí	t	118,92			
10	Poplatok za skladovanie kameniva a betónových zmesí	t	75,66			
11	Podklad zo štrkodrviny fr. 0/32, po zhutnení hr. 200 mm	m2	58,09			
12	Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C8/10 hr. 150 mm	m2	58,09			
13	Infiltračný postrek do 1,00 kg/m ²	m2	58,09			
14	Pokládka asfaltobetónu AC 22L PmB 45/80-75 hr. do 70 mm	m2	804,96			
15	Spojovací postrek do 0,6 kg/m ²	m2	804,96			
16	Pokládka asfaltobetónu AC 110 PmB 45/80-75 hr. do 50 mm	m2	804,96			
17	Profilovanie sklonov a spádov	t	47,52			
18	Úprava nespevnenej krajnice dosypaním štrkodrvy	m2	114,50			
19	Čistenie povrchu strojne	m2	775,83			
20	Aplikácia asfaltovej zálievky pracovných a dilatačných škár	m	94,00			
21	Dočasné dopravné značenie - 30 dní	kpl	1,00			
22	Presun hmôt, transport strojov, VRN	kpl	1,00			
23	Vypracovanie POD, inžiniering	kpl	1,00			

Celková cena za predmet zákazky:

0,00

Vyhlasujem, že predložená cenová ponuka spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (materiál, dopravné náklady, cenu práce a ostatné).

V, dňa2019

podpis štatutárneho zástupcu