




PŘÍČNÝ ŘEZ PODIEM - BANK




LEGENDA




Základní deska skateparku
monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíř 8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , c=min. 35 mm, nebo alternativa drátkobeton - více viz TZ projektu




Stávající asfaltový povrch




Stávající zhutněná zemina




Zhutněný štěrkopískový podsyp
štěrk frakce 0/63 se spojitou zrnitostí, hutněný na hodnotu Edef,2 = min 30 MPa, Edef,2/Edef,1= max 2,5.




Dřevo Modřín fošny C24



Nosná konstrukce podiá
monolitický ŽB C 25 / 30, výztuž viz statické posouzení kce TZ




Zhutněná zemina - míra zhutnění a složení viz TZ



Substrát pro stromy - míra zhutnění a složení viz TZ

POZNÁMKY

Tato dokumentace není dílenskou dokumentací. Dílenská dokumentace včetně nutných vzorků materiálů, barvy a povrchu bude vypracována dodavatelem a předložena projektantovi ke schválení.



±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv

U/U STUDIO
unicorn/unicron

Zborovská 49, Praha 1
+420 724 819 859
info@uustudio.cz

investor			
Mestská časť Bratislava-Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava			
projekt			
SKATEPARK BRATISLAVA-RAČA			
časť	názov výkresu		
E	Příčný řez - bank		
vypracoval			
Ing. Martin Hrouda			
revízie	kontroloval		
—	Ing. Arch. Jiří Kotál		
podpis	zodpovědná osoba		
Ing. Martin Hrouda			
číslo výkresu	formát	měřítko	datum
E.3.2.3	A3	1:30	02/2020