

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Volkovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Volkovce		
Projektant	Ing. Dušan Ondrejka		
Zhotoviteľ	PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
	23.08.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 338,31	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 16 437,41	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 2 685,72	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 12 604,71	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN
6	Montáž 1 655,49			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 36 721,64	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 37,80	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 36 759,44
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 36 759,44 7 351,88
Dátum a podpis 28.8.2018	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 44 111,32
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis 28.8.2018	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -



PRIEMSTAV LEVICE, S.R.O.
Ul. Tabaková 36
934 01 LEVICE

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne

Názov objektu

SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia

JKSO

EČO

Miesto

Volkovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Volkovce

Projektant

Ing. Dušan Ondrejka

Zhotoviteľ

PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

23.08.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 176,23	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	3 503,02	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	2 537,14	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		
4		Montáž	10 156,16	11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž	1 589,56					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		19 962,11	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.
Ul. Tabaková 36
934 01 LEVICE

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 962,11
24	DPH 20,00 % z 19 962,11	3 992,42
25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 954,53

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia

Objednávateľ: Obec Volkovce
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.
Miesto: Volkovce

Dátum: 23. 8. 2018

Kód	Popis	Cena celkom
-----	-------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 679,25

3	Zvislé a kompletne konštrukcie	74,10
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 163,32
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 372,54
99	Presun hmôt HSV	69,29

PSV PSV 12 693,30

720	Zdravotechnika	2 595,42
730	Ústredné vykurovanie	3 158,25
766	Konštrukcie stolárske	2 290,00
771	Podlahy z dlaždíc	2 969,61
781	Dokončovacie práce a obklady	1 004,63
784	Dokončovacie práce - maľby	675,39

M Práce a dodávky M 1 589,56

Celkom 19 962,11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia

Dátum: 23. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Volkovce

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Miesto: Volkovce

Spracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 679,25

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 74,10

1	342273100	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	4,200	17,643	74,10
---	-----------	---	----	-------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 163,32

2	R-pol	Vyrovnanie nerovností podlahy samonivelačným poterom do hr.20mm	m2	67,300	6,519	438,73
3	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C20 hr.nad 60 do 120 mm	m3	1,000	108,516	108,52
4	612474102b	kompl.	m2	201,900	12,000	2 422,80
5	612421637	Omietka vnút. stien jadrová pod obklady	m2	24,000	8,053	193,27

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 372,54

6	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	67,000	2,393	160,33
7	9411	Začistenie omietok po búracích prácach	m2	45,000	11,000	495,00
8	9412	Vybúranie nášľapných vrstiev z keramickej dlažby vrátane očistenia B1	m2	67,300	4,800	323,04
9	9413	Vybúranie keramickeho obkladu B2	m2	18,000	3,800	68,40
10	9414	Búranie priečok z tehlového muriva B3	m2	28,500	9,500	270,75
11	9415	Demontáž dvernej konštrukcie vrátane zárubne B4	ks	7,000	21,200	148,40
12	9416	Búranie žel.bet prekladu B5	m3	0,500	221,000	110,50
13	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	67,300	3,652	245,78
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,500	25,000	312,50
15	9790811111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 10 km	t	12,500	14,958	186,98
16	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,500	4,069	50,86

99 Presun hmôt HSV 69,29

17	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	11,000	6,299	69,29
----	-----------	---	---	--------	-------	-------

PSV PSV 12 693,30

720 Zdravotechnika 2 595,42

18	721100100	Zdravorechnika - voda, kanalizácia, demontáž a montáž	mpl et	1,000	2 595,420	2 595,42
----	-----------	---	--------	-------	-----------	----------

730 Ústredné vykurovanie 3 158,25

19	721000000	Ústredné vykurovanie, demontáž a montáž	mpl et	1,000	3 158,250	3 158,25
----	-----------	---	--------	-------	-----------	----------

766 Konštrukcie stolárske**2 290,00**

20	766001000	Interiérové dvere drevené s obložkovou zárubňou 600/1970 D+M D1, D2	ks	3,000	450,000	1 350,00
21	766002000	Interiérové dvere drevené s obložkovou zárubňou 800/1970 D+M D3, D4	ks	2,000	470,000	940,00

771 Podlahy z dlaždíc**2 969,61**

22	771471018	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických	m	65,000	6,570	427,05
23	771575108	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	67,300	17,069	1 148,74
24	5976404700	Dlaždice keramické 8mm	m2	76,719	17,890	1 372,50
25	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,200	17,770	21,32

781 Dokončovacie práce a obklady**1 004,63**

26	781471107	Montáž obkladov vnútor. stien z dlaždíc keramických do lepidla	m2	28,000	16,690	467,32
27	59766405000	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké	m2	28,560	18,440	526,65
28	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,600	17,770	10,66

784 Dokončovacie práce - maľby**675,39**

29	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	153,900	0,850	130,82
30	784451371	Maľby z maliarskych zmesí práškových, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	153,900	2,590	398,60
31	783814210	Nátery olejové farby povrchov stien	m2	24,000	6,082	145,97

M Práce a dodávky M**1 589,56**

32	921000000	Elektroinštalácia - vnútorná	mpl	1,000	1 589,560	1 589,56
----	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	----------

Celkom**19 962,11**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Volkovce
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.
Miesto: Volkovce

Dátum: 23. 8. 2018

Kód	Popis	Cena celkom
-----	-------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 73,45

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	73,45
---	-------------------------------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 361,97

713	Izolácie tepelné	158,05
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	119,22
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	424,10
723	Zdravotechnika - plynovod	32,68
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 585,17
783	Dokončovacie práce - nátery	42,75

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 160,00

Celkom 2 595,42

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia
Časť: Zdravotechnika

Dátum: 23. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Volkovce

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Volkovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 73,45

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 73,45

1	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	19,000	2,012	38,23
2	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	6,000	1,777	10,66
3	974042544	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 150mm, -0,02200t	m	4,000	6,140	24,56

PSV Práce a dodávky PSV 2 361,97

713 Izolácie tepelné 158,05

4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	52,000	2,342	121,78
5	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	0,637	5,10
6	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	36,000	0,685	24,66
7	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX	m	8,000	0,724	5,79
8	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	27,917	0,56
9	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,020	7,842	0,16

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 119,22

10	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	2,500	14,255	35,64
11	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	6,000	0,343	2,06
12	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	3,000	0,925	2,78
13	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	1,500	5,729	8,59
14	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	3,500	7,081	24,78
15	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	2,000	7,283	14,57
16	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,000	2,094	2,09
17	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,232	4,46
18	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,467	2,47
19	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	3,649	7,30
20	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,687	8,24
21	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	19,856	3,97
22	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,200	11,326	2,27

722**Zdravotechnika - vnútorný vodovod****424,10**

23	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	16,000	1,939	31,02
24	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	8,000	6,653	53,22
25	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	8,000	8,133	65,06
26	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	3,000	10,251	30,75
27	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	9,000	6,386	57,47
28	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	2,000	6,386	12,77
29	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	4,424	30,97
30	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	8,837	8,84
31	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,977	1,98
32	5511870000	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	4,092	4,09
33	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	3,304	9,91
34	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	5,613	16,84
35	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	1,981	3,96
36	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	3,985	7,97
37	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,308	3,31
38	5511130250	Poistný ventil, 3/4"x2,5 bar, GIACOMINI	ks	1,000	11,869	11,87
39	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	1,981	1,98
40	5511872270	Kontrolovateľný spätný ventil, 1/2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	13,096	13,10
41	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	3,308	3,31
42	5511872280	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	17,085	17,09
43	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	19,000	0,906	17,21
44	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,690	18,169	12,54
45	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,690	12,805	8,84

723**Zdravotechnika - plynovod****32,68**

46	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	14,000	0,905	12,67
47	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,978	0,98
48	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	22,000	0,865	19,03

725**Zdravotechnika - zariadenia, predmety****1 585,17**

49	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	1,000	6,125	6,13
50	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	30,103	60,21
51	551110.010.0 0.1	Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC 98 mm s podomietkovou splachovacou nádržou Omegy 12cm	ks	2,000	200,904	401,81
52	551115.080 kj.1	Ovládacie tlačítko Geberit Omega 30, pre dvojité splachovanie	ks	2,000	200,904	401,81
53	6420141320	Klozet závesný TIGO, 360x490x360 mm, keramika, biela	ks	2,000	91,842	183,68
54	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000	4,043	8,09

55	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	25,860	51,72
56	6420136640	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, 500x410x185 mm, biela	ks	2,000	37,535	75,07
57	6420144860	Sedátko s poklopom LYRA PLUS, 365x405x50 mm, duroplast, biela s automatickým pozvoľným sklápaním a antibakteriálnou úpravou	ks	2,000	25,823	51,65
58	725530826	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb	1,000	30,185	30,19
59	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,000	40,111	40,11
60	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	7,113	14,23
61	5513006600	Drezová batéria nástenná TIGO s otočným ramienkom, 360x180x75 mm, chróm	ks	1,000	64,669	64,67
62	5513006030	Umývadlová stojanková páková batéria LYRA, 290x215x270 mm, chróm	ks	2,000	45,714	91,43
63	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	9,070	18,14
64	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlová do D 40	ks	2,000	2,471	4,94
65	5516211052	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	2,000	17,312	34,62
66	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,667	2,67
67	2863120185	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	1,000	13,573	13,57
68	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, ostatných typov do D 32	ks	1,000	2,102	2,10
69	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	20,523	1,44
70	998725192	Zariadenie predmetov, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,070	11,194	0,78
71	5516240017	Kondenzačná zápachová uzávierka podomietková HL138, DN32, (0,15 l/s), 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/guma	ks	1,000	26,131	26,13

783 Dokončovacie práce - nátery

42,75

72	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	18,000	2,375	42,75
----	-----------	---	---	--------	-------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

160,00

73	hzs0000214	Stavebno-montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	8,000	20,000	160,00
----	------------	---	-----	-------	--------	--------

Celkom

2 595,42

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia
Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Volkovce
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.
Miesto: Volkovce

Dátum: 23. 8. 2018

Kód	Popis	Cena celkom
-----	-------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 47,14

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	47,14
---	-------------------------------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 051,82

713	Izolácie tepelné	166,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 668,38
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	310,63
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	477,61
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	429,21

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 56,00

Celkom 3 154,96

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia
Časť: Ústredné kúrenie

Dátum: 23. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Volkovce

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Volkovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 47,14

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 47,14

1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,250	2,295	0,57
2	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,010	81,348	0,81
3	965042221	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 - 2,20000t	m3	0,100	89,677	8,97
4	971036001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	60,000	0,294	17,64
5	971036002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	60,000	0,319	19,14

PSV Práce a dodávky PSV 3 051,82

713 Izolácie tepelné 166,00

6	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	47,500	2,342	111,25
7	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,640	1,023	31,35
8	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	7,500	1,171	8,78
9	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,400	1,372	14,27
10	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	27,917	0,28
11	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,010	7,842	0,08

731 Ústredné kúrenie, kotolne 1 668,38

12	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	364,419	364,42
13	48400100088 64	Kondenzačný plynový kotol Panther Condens 25 KKV závesný PROTHERM	ks	1,000	1 042,000	1 042,00
14	731391814	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 20 do 50 m2	ks	5,000	24,733	123,67
15	0020109167	Dymovod ku kondenzačným kotlom - Adaptér na dymovod 60/100mm	ks	1,000	10,000	10,00
16	0020109168	Dymovod ku kondenzačným kotlom - Zostava komínová 60/100mm	ks	1,000	45,000	45,00
17	0020109185	Dymovod ku kondenzačným kotlom - Rúra súosá 60/100mm - 0,50mm	ks	1,000	17,000	17,00
18	2845	Priechodka strechou rovná	ks	1,000	13,000	13,00
19	998731201	m	%	16,151	3,300	53,30

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 310,63

20	733167300	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 16x2	m	35,000	2,812	98,42
----	-----------	--	---	--------	-------	-------

21	2860030080	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 16x2mm/200m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	35,000	1,061	37,14
22	2860030390	RADOPRESS spojka 16 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	6,000	3,105	18,63
23	733167303	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 18x2	m	5,000	3,089	15,45
24	2860030090	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 18x2mm/200m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	5,000	1,603	8,02
25	2860030400	RADOPRESS spojka 18 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	2,000	4,366	8,73
26	733167306	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	2,500	3,370	8,43
27	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	2,500	1,665	4,16
28	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	2,000	4,117	8,23
29	733167309	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	10,000	3,772	37,72
30	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	10,000	3,346	33,46
31	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	2,000	5,451	10,90
32	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	52,500	0,389	20,42
33	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	39,256	0,79
34	998733193	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,010	13,779	0,14

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

477,61

35	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	3,000	0,853	2,56
36	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	10,000	2,466	24,66
37	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	5,000	1,957	9,79
38	1183803	Termostatický ventil s nastavením "AV9" DN15		5,000	15,210	76,05
39	1091161	Pripojovacie regulačné šrobenie Oventrop Combi 2 DN 15		5,000	8,500	42,50
40	1011465	Termostatická hlavica Oventrop UNI-LH	ks	5,000	14,500	72,50
41	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	1,935	3,87
42	734315005	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	3,000	7,071	21,21
43	5511130120	Vypúšťací guľový ventil, 3/4", komplet, GIACOMINI	ks	3,000	7,236	21,71
44	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	5,462	16,39
45	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	2,000	3,308	6,62
46	5518200116	Filter závitový nerez, 3/4", 80 mm, nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316, P.T.F.E., č. 10000034 IVAR	ks	1,000	50,514	50,51
47	734424120	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	27,094	27,09
48	4221555000	Magnetický ventil odkalovací D 20 mm SPIRO	ks	1,000	96,000	96,00
49	4849210345	Manometer axiálny, 1/4", O 63 mm, zadné napojenie, obj.č. MA63004BB IVAR	ks	1,000	5,420	5,42
50	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	30,394	0,30
51	998734193	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,010	42,581	0,43

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

429,21

52	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	5,000	3,802	19,01
53	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	5,000	1,592	7,96
54	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,527	11,05
55	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,999	6,00
56	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,382	12,76

57	48411460420 13	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K 600x400 s bočným pripojením, s jedným panelom s jedným konvektorom	ks	1,000	29,669	29,67
58	48411460620 13	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K 600x600 s bočným pripojením, s jedným panelom s jedným konvektorom	ks	1,000	29,669	29,67
59	4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	80,251	80,25
60	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	95,329	190,66
61	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	2,000	3,288	6,58
62	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	3,000	6,383	19,15
63	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	2,760	0,376	1,04
64	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	35,959	10,79
65	998735193	Vykurovacie telesá, príplatok za presun	t	0,300	15,402	4,62

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

56,00

66	HZS000311	Revízia odvodu spalín	hod	4,000	14,000	56,00
----	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	-------

Celkom

3 154,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Volkovce
Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.
Miesto: Volkovce

Dátum: 23. 8. 2018

Kód	Popis	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	1 149,56
21-M	Elektromontáže	1 149,56
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	440,00
	Celkom	1 589,56

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia
Časť: Elektroinštalácia

Dátum: 23. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Volkovce

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Volkovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

1 149,56

21-M Elektromontáže

1 149,56

1	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	20,000	2,177	43,54
2	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	20,000	0,209	4,18
3	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	4,754	38,03
4	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	8,000	1,160	9,28
5	3480010001	Svietidlo typu C kazetové LED 30W-40W IP 20 vrátane zdrojov		10,000	36,000	360,00
6	2100105111	Montáž svetidla LED	ks	10,000	11,500	115,00
7	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	40,000	2,100	84,00
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	40,000	0,705	28,20
9	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	1,801	18,01
10	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	ks	10,000	1,396	13,96
11	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000	3,343	33,43
12	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	10,000	1,737	17,37
13	R pol	Sporáková prípojka 25A/400V pod omietku D+M	ks	1,000	32,000	32,00
14	3570100100	Rozvádzač RD - úprava	ks	1,000	142,000	142,00
15	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	40,000	0,582	23,28
16	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,309	12,36
17	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,622	24,88
18	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,397	15,88
19	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	0,699	34,95
20	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,632	31,60
21	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	12,000	0,754	9,05
22	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	12,000	1,047	12,56
23	R pol	Priestorový termostat D+M	ks	1,000	46,000	46,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

440,00

24	HZS - 001	Revízie	hod	20,000	16,000	320,00
25	HZS - 008	Demontáž	hod	15,000	8,000	120,00

Celkom

1 589,56

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Zlepšenie tepelno-technických vlastností školskej kuchyne a školského bytu	EČO	
		Miesto	Volkovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Volkovce		
Projektant	Ing. Dušan Ondrejka		
Zhotoviteľ	PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.08.2018	CPA	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11,84	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 10 743,04	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 130,62	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky
4	Montáž 2 372,10	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 13 257,60	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 13 257,60
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 13 257,60 2 651,52
Dátum a podpis 28.8.2018	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 15 909,12
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis 28.8.2018	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -



PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.
Ul. Tabaková 36
934 01 LEVICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne

Objekt: SO 02 Zlepšenie tepelno-technických vlastností školskej kuchyne a školského bytu

Objednávateľ: Obec Volkovce

Dátum: 23. 8. 2018

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Miesto: Volkovce

Kód	Popis	Cena celkom
-----	-------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	10 754,88
------------	----------------------------	------------------

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 746,93
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 927,75
99	Presun hmôt HSV	80,20

PSV	Práce a dodávky PSV	2 502,72
------------	----------------------------	-----------------

764	Konštrukcie klampiarske	661,63
767	Konštrukcie doplnkové kovové	97,72
784	Dokončovacie práce - maľby	1 743,37

Celkom	13 257,60
---------------	------------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne

Objekt: SO 02 Zlepšenie tepelno-technických vlastností školskej kuchyne a školského bytu

Dátum: 23. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Volkovce

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Volkovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

10 754,88

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 746,93

1	625001001	Zatepľovací systém TI kontaktný TF hr=100mm polystyrén vrátane detailov - štrukturovaná omietka rýhovaná 2mm - základný náter - lepiaca stierka so sieťovinou 5mm - polystyrén 100 mm - lepiaca malta	m2	201,100	32,850	6 606,14
2	625001002	Zatepľovací systém TI kontaktný TF hr=100mm minerálna vlna vrátane detailov - štrukturovaná omietka rýhovaná 2mm - základný náter - lepiaca stierka so sieťovinou 5mm - nobasil FKD 100 mm - lepiaca malta	m2	6,200	34,200	212,04
3	625001003	Úprava ostení okien a dverí vrátane detailov a fasádnej úpravy TI hr. =30mm - štrukturovaná omietka rýhovaná 2mm - základný náter - lepiaca stierka so sieťovinou 5mm - polystyrén 30 mm - lepiaca malta	m2	17,400	31,590	549,67
4	625001004	Zateplenie sokla vrátane detailov TI hr. =60mm - štrukturovaná omietka rýhovaná 2mm - základný náter - 2x lepiaca stierka so sieťovinou 5mm - Extrudovaný polystyrén 60 mm - lepiaca malta	m2	32,500	34,560	1 123,20
5	625001005	Zateplenie rímky vrátane detailov a fasádnej úpravy TI minerál hr. = 30mm - štrukturovaná omietka rýhovaná 2mm - základný náter - lepiaca stierka so sieťovinou 5mm - polystyrén 30 mm - lepiaca malta	m2	8,100	31,590	255,88

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 927,75

6	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	274,000	1,806	494,84
7	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	274,000	1,300	356,20
8	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	75,000	3,185	238,88
9	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	27,500	1,366	37,57
10	711001001	Demontáž nesúdržnej hydroizolácie - asf. pás	m2	98,200	4,900	481,18
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,200	1,502	10,81
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	144,000	0,384	55,30

13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,200	8,277	59,59
14	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,400	0,929	13,38
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,200	25,000	180,00

99 Presun hmôt HSV 80,20

16	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,200	11,139	80,20
----	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 502,72

764 Konštrukcie klampiarske 661,63

17	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, - 0,00287t	m	18,700	2,500	46,75
18	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	18,700	16,546	309,41
19	764100100	Predĺženie vyústenia vykurovacích telies (gamatiek)	ks	4,000	73,283	293,13
20	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,493	1,900	12,34

767 Konštrukcie doplnkové kovové 97,72

21	767100100	VO - vetracia mriežka D+M	ks	2,000	21,780	43,56
22	767100200	Predĺženie vyústenia ventilátora	ks	2,000	27,080	54,16

784 Dokončovacie práce - maľby 1 743,37

23	210100101	Úprava bleskozvodu	mpl	1,000	250,400	250,40
24	2101001011	Náter skrinky	ks	1,000	49,730	49,73
25	2101001012	Tmelenie trvalo plastickým tmelom	bm	155,800	1,845	287,45
26	2101001013	Okapový chodník (skladba CH)	bm	75,100	15,390	1 155,79

Celkom 13 257,60

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne

JKSO

Názov objektu

SO 03 - Tlaková kanalizácia

EČO

Miesto

Volkovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Volkovce

Projektant

Ing. Dušan Ondrejka

Zhotoviteľ

PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

23.08.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 150,24	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	2 191,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	17,96	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	76,45	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž	65,93				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		3 501,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		37,80	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.
Ul. Tabakova 36
934 01 LEVICE

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 539,73
24	DPH 20,00 % z 3 539,73	707,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 247,68

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne

Objekt: SO 03 - Tlaková kanalizácia

Objednávateľ: Obec Volkovce

Dátum: 23. 8. 2018

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Miesto: Volkovce

Kód	Popis	Cena celkom
-----	-------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 341,59

1	Zemné práce	1 340,43
4	Vodorovné konštrukcie	2 001,16
8	Rúrové vedenie	

PSV Práce a dodávky PSV 94,41

722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	94,41
-----	-----------------------------------	-------

M Práce a dodávky M 65,93

21-M	Elektromontáže	65,93
------	----------------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 37,80

Celkom 3 539,73

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne

Objekt: SO 03 - Tlaková kanalizácia

Dátum: 23. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Volkovce

Zhotoviteľ: PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Volkovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 341,59

1 Zemné práce

1 340,43

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,200	7,919	9,50
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,200	0,680	0,82
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	42,600	21,258	905,59
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,780	6,025	77,00
5	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	6,390	1,664	10,63
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,390	5,735	36,65
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,430	2,857	66,94
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,780	12,566	160,59
9	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	71,000	0,198	14,06
10	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	71,000	0,105	7,46
11	2861129200	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 40 x 2,4 x L	m	71,000	0,721	51,19

4 Vodorovné konštrukcie

2 001,16

12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,390	35,672	227,94
13	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 + A1	t	11,502	11,134	128,06
14	888112	Výstražná fólia - voda D+M	m	71,000	0,405	28,76
15	893222111	Prečerpávacía šachta vrátane čerpadla s plavákovým zariadením a ovládacej skrine a všetkých potrebných komponentov	ks	1,000	1 566,000	1 566,00
16	R pol	Prieraz a utesnenie vstupov do šachiet	ks	2,000	25,200	50,40

8 Rúrové vedenie

PSV Práce a dodávky PSV

94,41

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

94,41

17	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	71,000	1,180	83,78
18	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,650	16,352	10,63

M Práce a dodávky M

65,93

21-M Elektromontáže

65,93

19	210810046	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240	m	15,000	4,395	65,93
----	-----------	---	---	--------	-------	-------

HZZ		Hodinové zúčtovacie sadzby				37,80
20	HZZ	Revízna správa	hod	2,000	18,900	37,80

Celkom

3 539,73