

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 1/2026/OZ

uzavretý medzi

1.1 Objednávateľom: Obec Streda nad Bodrogom

Sídlo: Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
Štatutárny orgán: Zoltán Mento, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0082 7622
IČO: 00331970
DIČ: 2020 7305 80

1.2 Zhotoviteľom

Obchodné meno: RICHWALL s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska 5, Košice 040 13
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK94 1100 0000 00296 4521 2140
IČO: 54 216 362
DIČ: 2121 6511 03
IČ DPH: SK 2121 6511 03

za týchto podmienok:

Čl. 1
Predmet dodatku

1. Dňa 28.01.2026 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá zmluva o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - stavbu k zákazke: **Obnova parku pri kaštieli** za podmienok uvedených v zmluve a záväzok objednávateľa za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej len „zmluva“).
2. Predmetom dodatku sú administratívne zmeny v popise rozpočtu zhotoviteľa, ktoré nemajú vplyv na cenu diela a povahu prác. V položkovom rozpočte, ktorý je prílohou zmluvy o dielo, v časti S01 – Mlatový chodník v položke číslo 25 a 27 sa vypúšťa z popisu jednotlivých položiek popis „napr.“.

Nesprávny údaj v položke č. 25 a č. 27 rozpočtu:

25	M	553560003600.S 1	Kôš odpadkový 60 l, drevený guľatý so strieškou, napr. LUCO II, výšky napr. 1000 mm, priemer 390 mm	ks	1,000	264,80	264,80
27	M	553560002200.S 1	Lavička parková s operadlom, kovová konštrukcia s dreveným sedákom s operadlom, dĺžky 1500 mm, napr. WOODY	ks	2,000	295,34	590,68

Správny údaj v položke č. 25 a č. 27 rozpočtu:

25	M	553560003600.S 1	Kôš odpadkový 60 l, drevený guľatý so strieškou, LUCO II, výšky 1000 mm, priemer 390 mm	ks	1,000	264,80	264,80
27	M	553560002200.S 1	Lavička parková s operadlom, kovová konštrukcia s dreveným sedákom s operadlom, dĺžky 1500 mm, WOODY	ks	2,000	295,34	590,68

3. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšia Príloha č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza prílohou tohto dodatku označenou ako Príloha č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer.

V Strede nad Bodrogom, dňa 23.03.2026

V Strede nad Bodrogom, dňa 23.03.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Názov žiadateľa Obec Streda nad Bodrogom
Stavba: Obnova parku pri kaštieli

JKSO:
Miesto: Streda nad Bodrogom

ČS:
Dátum: 16.3.2026

Objednávateľ:
Obec Streda nad Bodrogom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:
APRO s.r.o. Trebišov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 959,25
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	23 959,25	5 510,63
Cena s DPH v EUR			29 469,88

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Obec Streda nad Bodrogom		
Stavba:	Obnova parku pri kaštieli		
Miesto:	Streda nad Bodrogom	Dátum:	16.03.2026
Objednávateľ:	Obec Streda nad Bodrogom	Projektant:	APRO s.r.o. Trebišov
Zhotoviteľ:	RICHWALL s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		23 959,25	29 469,88
S01	Mlatový chodník	23 959,25	29 469,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova parku pri kaštieli

Objekt:

S01 - Mlatový chodník

JKSO:

Miesto: Streda nad Bodrogom

ČS:

Dátum: 16.03.2026

Objednávateľ:

Obec Streda nad Bodrogom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RICHWALL s.r.o.

IČO:

54216362

IČ DPH:

SK2121651103

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 959,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	23 959,25	23,00%	5 510,63

Cena s DPH

v EUR

29 469,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obnova parku pri kaštieli

S01 - Mlatový chodník

Streda nad Bodrogom

Obec Streda nad Bodrogom

RICHWALL s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

16.03.2026

APRO s.r.o. Trebišov

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		23 959,25
HSV - Práce a dodávky HSV		19 890,86
1 - Zemné práce		3 658,87
2 - Zakladanie		736,71
5 - Komunikácie		8 948,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		6 239,10
99 - Presun hmôt HSV		308,02
PSV - Práce a dodávky PSV		4 068,39
762 - Konštrukcie tesárske		321,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		2 123,28
783 - Nátery		1 623,38

ROZPOČET

Stavba:

Obnova parku pri kaštieli

Objekt:

S01 - Mlatový chodník

Miesto:

Streda nad Bodrogom

Dátum:

16.03.2026

Objednávateľ:

Obec Streda nad Bodrogom

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

RICHWALL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 959,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 890,86

D 1

Zemné práce

3 658,87

1	K	113107211.S1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 50 mm, -0,08000t	m2	355,000	0,98	347,90
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	37,000	52,15	1 929,55
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,916	67,11	464,13
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,866	4,23	130,56
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,866	0,50	15,43
6	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,050	1,98	25,84
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	415,000	0,42	174,30
8	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	3,000	19,34	58,02
9	K	184102133.S	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu nad 300 do 400 mm	ks	3,000	32,22	96,67
10	M	026510002900.S1	Lipa malolistá - <i>tilia cordata</i> 140-160 cm	ks	1,000	95,12	95,12
11	M	026510002900.S2	Dub zimný - <i>quercus petraea</i> -120-150 cm	ks	2,000	79,38	158,76
12	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	9,000	13,50	121,50
13	M	052170000400.S	Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 11-13 cm,	ks	9,090	4,52	41,09

D 2

Zakladanie

736,71

14	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,090	64,78	5,83
15	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,641	123,54	573,35
16	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	60,000	0,82	49,20
17	M	693110002000.S	Geotextília 200 g/m2	m2	69,000	1,57	108,33

D 5

Komunikácie

8 948,16

18	K	564210112.S1	Kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-2 až 0-8 mm so stabilizačnou prísadou s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	415,000	17,23	7 150,45
19	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-32 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	130,500	6,27	818,24
20	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,927	9,14	99,87
21	K	564750311.S1	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	60,000	14,66	879,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 239,10

22	K	916531111.S1	Osadenie záhonového obrubníka z oceľovej pásovin v. 100 mm, hr. 6 mm	m	435,000	1,99	865,65
23	M	136110023000.S	Plech oceľový hrubý hr. 6 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	2,157	1 258,12	2 713,76
24	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	23,40	23,40
25	M	553560003600.S1	Kôš odpadkový 60 l, drevený guľatý so strieškou, LUCO II, výšky 1000 mm, priemer 390 mm	ks	1,000	264,80	264,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh do 2 ks pátiiek 300/300/600 mm, vrátane vankúša zo štrkopiesku v. 200 mm, s ukotvením nôh	ks	2,000	35,80	71,60
27	M	553560002200.S1	Lavička parková s operadlom, kovová konštrukcia s dreveným sedákom s operadlom, dĺžky 1500 mm, WOODY	ks	2,000	295,34	590,68
28	K	936942003.S1	Montáž + dodávka - informačná tabuľa z hliníkového sendviču (rozmer -A3) s fóliovou potlačou názvu a obrázku stromu v latinskom a slovenskom jazyku, na hliníkovom držiaku s ukotvením	ks	3,000	36,10	108,30
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,400	9,45	268,38
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	568,000	0,41	232,88
31	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	28,400	13,12	372,61
32	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,400	25,60	727,04
D		99	Presun hmôt HSV				308,02
33	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	157,960	1,95	308,02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 068,39
D		762	Konštrukcie tesárske				321,73
34	K	762144110.S1	Montáž drevených rigolov z fošňovej alebo hranolkovej konštrukcie prierezovej plochy do 100 cm2	m	20,000	11,58	231,60
35	M	605110001300.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť II	m3	0,141	425,30	59,97
36	K	762395000.S1	Spojovacie prostriedky pre drevené rigoly - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,141	25,11	3,54
37	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,909	9,15	26,62
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 123,28
38	K	767141915.S1	Doplnkové práce - privarenie ocelevej tyče k pásovine	ks	696,000	0,49	341,04
39	M	132110002400.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 15 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,305	1 120,08	341,62
40	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	435,000	3,25	1 413,75
41	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,355	1,32	26,87
D		783	Nátery				1 623,38
42	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	102,054	9,41	960,33
43	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	102,054	5,14	524,56
44	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	14,285	3,98	56,85
45	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	102,054	0,80	81,64